

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI : SIEDLISZCZE
INWESTOR : DOŚWIDCZALNY OŚRODEK REHABILITACJI SP Z O.O. W SIEDLISZCZU
BRANŻA : BUDOWLANA

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		STAN SUROWY			
1.1		ROBOTY ZIEMNE			
1	KNNR 1	Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 15cm	m ²		
d.1.					
1		3039.4	m ²	3039.400	
				RAZEM	3039.400
2	KNNR 1	Dodatek za usunięcie dalszych 5cm grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) spycharkami gąsiennicowymi	m ²		
d.1.					
1		3039.4	m ²	3039.400	
				RAZEM	3039.400
3	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m ³ w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 1km	m ³		
d.1.					
1		6974.198	m ³	6974.198	
				RAZEM	6974.198
4	KNNR 1	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyladowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej	m ³		
d.1.					
1		Krotność = 5 6974.198	m ³	6974.198	
				RAZEM	6974.198
5	KNR 2-02	Wymiana gruntu pod budynkiem na piasek stabilizowany cementem w ilości 150 kg cementu na 1m ³	m ³		
d.1.					
1		3920.55	m ³	3920.550	
				RAZEM	3920.550
6	KNNR 1	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem kategorii III-IV o grubości warstwy w stanie luźnym 30cm z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami-piaskim	m ³		
d.1.					
1		976.22	m ³	976.220	
				RAZEM	976.220
7	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m ³		
d.1.					
1		31.85	m ³	31.850	
				RAZEM	31.850
1.2		FUNDAMENTY			
8	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³		
d.1.					
2		101.759	m ³	101.759	
				RAZEM	101.759
9	KNR 2-02	Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,6m z układaniem betonu za pomocą pompy	m ³		
d.1.					
2		46.055	m ³	46.055	
				RAZEM	46.055
10	KNR 2-02	Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,8m z układaniem betonu za pomocą pompy	m ³		
d.1.					
2		69.339	m ³	69.339	
				RAZEM	69.339
11	KNR 2-02	Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 1,3m z układaniem betonu za pomocą pompy	m ³		
d.1.					
2		134.858	m ³	134.858	
				RAZEM	134.858
12	KNR 2-02	Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości ponad 1,3m z układaniem betonu za pomocą pompy	m ³		
d.1.					
2		41.426	m ³	41.426	
				RAZEM	41.426
13	KNR 2-02	Stopy fundamentowe betonowe z układaniem betonu z zastosowaniem pompy o objętości do 2,5m ³	m ³		
d.1.					
2		28.93	m ³	28.930	
				RAZEM	28.930
14	KNR 2-02	Stopy fundamentowe betonowe z układaniem betonu z zastosowaniem pompy o objętości do 1,0m ³	m ³		
d.1.					
2		0.576	m ³	0.576	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 2-02	Stopy fundamentowe betonowe z układaniem betonu z zastosowaniem pompy o objętości do 0,5m3	m ³	RAZEM	0.576
d.1.					
2		1.76	m ³	1.760	
				RAZEM	1.760
16	KNR 2-02	Płyty fundamentowe żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy	m ³		
d.1.					
2		85.09	m ³	85.090	
				RAZEM	85.090
17	KNNR 2	Fundamenty z bloczków betonowych	m ³		
d.1.					
2		491.965	m ³	491.965	
				RAZEM	491.965
18	KNR 2-02	Słupy żelbetowe dwustronnie deskowane w ścianach grubości do 0,3m z ręcznym układaniem betonu	m ³		
d.1.					
2		9.879	m ³	9.879	
				RAZEM	9.879
19	KNR 2-02	Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 z ręcznym układaniem betonu	m ³		
d.1.					
2		4.55	m ³	4.550	
				RAZEM	4.550
20	KNR 2-02	Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,6m z ręcznym układaniem betonu- pod ścianki	m ³		
d.1.					
2		61.563	m ³	61.563	
				RAZEM	61.563
21	KNR 2-02	Słupy żelbetowe okrągłe i owalne o wysokości do 4,0m o obwodzie do 1,5m z ręcznym układaniem betonu	m ³		
d.1.					
2		1.654	m ³	1.654	
				RAZEM	1.654
22	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m ²		
d.1.					
2		4052.872	m ²	4052.872	
				RAZEM	4052.872
23	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - każda następna warstwa ponad pierwszą	m ²		
d.1.					
2		4052.872	m ²	4052.872	
				RAZEM	4052.872
24	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco, ław fundamentowych betonowych	m ²		
d.1.					
2		412.552	m ²	412.552	
				RAZEM	412.552
25	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco, ław fundamentowych betonowych	m ²		
d.1.					
2		309.414	m ²	309.414	
				RAZEM	309.414
26	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPTER przez przyklejenie płyt styropianowych-15 cm	m ²		
d.1.					
2		515.261	m ²	515.261	
				RAZEM	515.261
27	KNR 0-23	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie STOPTER	m ²		
d.1.					
2		244.071	m ²	244.071	
				RAZEM	244.071
28	KNR 0-17	Wyprawa elewacyjna CERESIT CT 69 z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie na podłoże pierwszej warstwy farby gruntującej CT 16	m ²		
d.1.					
2		244.071	m ²	244.071	
				RAZEM	244.071

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
29 d.1. 2	KNNR 2	Izolacja z folii kubełkowej	m ²		
		271.19	m ²	271.190	
				RAZEM	271.190
1.3		STROP NAD PIWNICĄ			
30 d.1. 3	KNR 2-02	Płyty żelbetowe stropowe, płaskie, grubości 15cm z układaniem betonu za pomocą pompy	m ²		
		235.335	m ²	235.335	
				RAZEM	235.335
31 d.1. 3	KNR 2-02	Belki i podciąg żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju do 10 z układaniem betonu za pomocą pompy	m ³		
		2.438	m ³	2.438	
				RAZEM	2.438
1.4		ŚCIANY PARTERU			
32 d.1. 4	KNR 2-02	Ściany o wysokości do 4,5m z bloczków z betonu komórkowego grubości 24cm	m ²		
		780.766	m ²	780.766	
				RAZEM	780.766
33 d.1. 4	KNR 2-02	Ściany o wysokości ponad 4,5m i grubości 1cegły z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		691.943	m ²	691.943	
				RAZEM	691.943
34 d.1. 4	KNR 2-02u2	Ściany budynków wielokondygnacyjnych o grubości 25cm z pustaków ceramicznych "POROTHERM" z transportem materiałów wyciągiem	m ²		
		581.929	m ²	581.929	
				RAZEM	581.929
35 d.1. 4	KNR 2-02	Słupy i filarki międzyokienne z cegły pełnej o wymiarach 1x1 i 1/2cegły na zaprawie wapiennej cementowo-wapiennej	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
36 d.1. 4	KNR 2-02	Słupy i filarki międzyokienne z cegły pełnej o wymiarach 1 i 1/2x2cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m		
		1.5	m	1.500	
				RAZEM	1.500
37 d.1. 4	KNR 2-02	Słupy żelbetowe dwustronnie deskowane w ścianach grubości do 0,3m z ręcznym układaniem betonu	m ³		
		12.214	m ³	12.214	
				RAZEM	12.214
38 d.1. 4	KNR 2-02	Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 z ręcznym układaniem betonu	m ³		
		15.258	m ³	15.258	
				RAZEM	15.258
39 d.1. 4	KNR 2-02	Słupy żelbetowe okrągłe i owalne o wysokości do 4,0m o obwodzie do 1,5m z ręcznym układaniem betonu	m ³		
		4.82	m ³	4.820	
				RAZEM	4.820
40 d.1. 4	KNR 2-02	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		193.8	m	193.800	
				RAZEM	193.800
41 d.1. 4	KNR 2-02	Belki i podciąg żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju do 14 z ręcznym układaniem betonu	m ³		
		8.639	m ³	8.639	
				RAZEM	8.639
42 d.1. 4	KNR 2-02	Belki i podciąg żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju do 12 z ręcznym układaniem betonu	m ³		
		15.559	m ³	15.559	
				RAZEM	15.559

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
43	KNR 2-02	Belki i podciągi żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju do 8 z ręcznym układaniem betonu	m ³		
d.1.					
4		6.364	m ³	6.364	
				RAZEM	6.364
44	KNR 2-02	Belki i podciągi żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju do 10 z ręcznym układaniem betonu	m ³		
d.1.					
4		3.953	m ³	3.953	
				RAZEM	3.953
45	KNR 2-02	Kanały spalinowe i wentylacyjne z pustaków ceramicznych	m		
d.1.					
4		327.36	m	327.360	
				RAZEM	327.360
46	KNR 2-02	Kominy z cegły wieloprzewodowe o przekroju przewodów 12x12cm	m ³		
d.1.					
4		11.335	m ³	11.335	
				RAZEM	11.335
47	KNR 2-02	Otworki na okna w ścianach murowanych grubości do 1cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	szt		
d.1.					
4		44	szt	44.000	
				RAZEM	44.000
48	KNR 2-02	Otworki na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	szt		
d.1.					
4		58	szt	58.000	
				RAZEM	58.000
1.5		STROP NAD PIĘTREM			
49	KNR 2-02	System "Błoki żerańskie" - płyty stropowe o powierzchni 2,5-6m2	szt		
d.1.					
5		275	szt	275.000	
				RAZEM	275.000
50	KNR 2-02	System "Błoki żerańskie" - płyty stropowe o powierzchni powyżej 6m2	szt		
d.1.					
5		72	szt	72.000	
				RAZEM	72.000
51		Dostarczenie płyt stropowych	m ²		
d.1.					
5		1250.914	m ²	1250.914	
				RAZEM	1250.914
52	KNR 2-02	Płyty żelbetowe stropowe, płaskie lub na żebrach, grubości 8cm z ręcznym układaniem betonu	m ²		
d.1.					
5		73.642	m ²	73.642	
				RAZEM	73.642
53	KNR 2-02	Płyty żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - dodatek za każdy 1cm różnicy w grubości płyty Krotność = 2	m ²		
d.1.					
5		73.642	m ²	73.642	
				RAZEM	73.642
54	KNR 2-02	Podkłady murarskie z gruzu z betonu lekkiego na stropie	m ³		
d.1.					
5		10.31	m ³	10.310	
				RAZEM	10.310
55	KNR 2-02	Wierńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30cm	m ³		
d.1.					
5		28.156	m ³	28.156	
				RAZEM	28.156
56	KNR 2-02	Belki monolityczne między płytami ręcznym układaniem betonu	m ³		
d.1.					
5		17.214	m ³	17.214	
				RAZEM	17.214
1.6		ŚCIANY PIETRA			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
57 d.1. 6	KNR 2-02	Ściany o wysokości do 4,5m z bloczków z betonu komórkowego grubości 24cm	m ²		
		1279.651	m ²	1279.651	
				RAZEM	1279.651
58 d.1. 6	KNR 2-02	Ściany o wysokości ponad 4,5m i grubości 1cegły z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		85.39	m ²	85.390	
				RAZEM	85.390
59 d.1. 6	KNR 2-02u2	Ściany budynków wielokondygnacyjnych o grubości 25cm z pustaków ceramicznych "POROTHERM" z transportem materiałów wyciągiem	m ²		
		244.832	m ²	244.832	
				RAZEM	244.832
60 d.1. 6	KNR 2-02	Słupy żelbetowe dwustronnie deskowane w ścianach grubości do 0,3m z ręcznym układaniem betonu	m ³		
		13.7	m ³	13.700	
				RAZEM	13.700
61 d.1. 6	KNR 2-02	Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 z ręcznym układaniem betonu	m ³		
		1.506	m ³	1.506	
				RAZEM	1.506
62 d.1. 6	KNR 2-02	Słupy żelbetowe okrągłe i owalne o wysokości do 4,0m o obwodzie do 1,5m z ręcznym układaniem betonu	m ³		
		0.098	m ³	0.098	
				RAZEM	0.098
63 d.1. 6	KNR 2-02	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		163.8	m	163.800	
				RAZEM	163.800
64 d.1. 6	KNR 2-02	Belki i podciąg żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju do 14 z ręcznym układaniem betonu	m ³		
		3.244	m ³	3.244	
				RAZEM	3.244
65 d.1. 6	KNR 2-02	Belki i podciąg żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju do 12 z ręcznym układaniem betonu	m ³		
		13.869	m ³	13.869	
				RAZEM	13.869
66 d.1. 6	KNR 2-02	Kanały spalinowe i wentylacyjne z pustaków ceramicznych	m		
		310.62	m	310.620	
				RAZEM	310.620
67 d.1. 6	KNR 2-02	Kominy z cegły wieloprzewodowe o przekroju przewodów 12x12cm	m ³		
		10.755	m ³	10.755	
				RAZEM	10.755
68 d.1. 6	KNR 2-02	Otwory na okna w ścianach murowanych grubości do 1cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	szt		
		54	szt	54.000	
				RAZEM	54.000
69 d.1. 6	KNR 2-02	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	szt		
		23	szt	23.000	
				RAZEM	23.000
1.7		STROP NAD PIĘTREM			
70 d.1. 7	KNR 2-02	System "Bloki żerańskie" - płyty stropowe o powierzchni 2,5-6m ²	szt		
		246	szt	246.000	
				RAZEM	246.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
71 d.1. 7	KNR 2-02	System "Blokli żerańskie" - płyty stropowe o powierzchni powyżej 6m2	szt		
		24	szt	24.000	
				RAZEM	24.000
72 d.1. 7		Dostarczenie płyt stropowych	m ²		
		1532.489	m ²	1532.489	
				RAZEM	1532.489
73 d.1. 7	KNR 2-02	Płyty żelbetowe stropowe, płaskie lub na żebrach, grubości 8cm z ręcznym układaniem betonu	m ²		
		162.483	m ²	162.483	
				RAZEM	162.483
74 d.1. 7	KNR 2-02	Płyty żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - dodatek za każdy 1cm różnicy w grubości płyty Krotność = 2	m ²		
		162.483	m ²	162.483	
				RAZEM	162.483
75 d.1. 7	KNR 2-02	Podkłady murarskie z gruzu z betonu lekkiego na stropie	m ³		
		22.748	m ³	22.748	
				RAZEM	22.748
76 d.1. 7	KNR 2-02	Wierńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30cm	m ³		
		16.297	m ³	16.297	
				RAZEM	16.297
77 d.1. 7	KNR 2-02	Belki monolityczne między płytami ręcznym układaniem betonu	m ³		
		16.161	m ³	16.161	
				RAZEM	16.161
1.8		ŚCIANY PODDASZA			
78 d.1. 8	KNR 2-02	Ściany o wysokości do 4,5m z bloczków z betonu komórkowego grubości 24cm	m ²		
		166.35	m ²	166.350	
				RAZEM	166.350
79 d.1. 8	KNR 2-02	Słupy żelbetowe dwustronnie deskowane w ścianach grubości do 0,3m z ręcznym układaniem betonu	m ³		
		4.209	m ³	4.209	
				RAZEM	4.209
80 d.1. 8	KNR 2-02	Wierńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30cm	m ³		
		7.39	m ³	7.390	
				RAZEM	7.390
81 d.1. 8	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli	t		
		1.141	t	1.141	
				RAZEM	1.141
82 d.1. 8	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli	t		
		0.243	t	0.243	
				RAZEM	0.243
83 d.1. 8	KNR 2-02	Kanały spalinowe i wentylacyjne z pustaków ceramicznych	m		
		372	m	372.000	
				RAZEM	372.000
84 d.1. 8	KNR 2-02	Kominy z cegły wieloprzewodowe o przekroju przewodów 12x12cm	m ³		
		12.881	m ³	12.881	
				RAZEM	12.881

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
85 d.1. 8	KNR 2-02	Okładanie (szpałdowanie) ścian i słupów płytkami z betonu komórkowego grubości 12cm- obmurowanie kominów na strychu	m ²		
		61.18	m ²	61.180	
				RAZEM	61.180
86 d.1. 8	KNR 2-02	Okładanie (szpałdowanie) ścian i słupów ceglami grubości 1/2cegły- licówką	m ²		
		21.85	m ²	21.850	
				RAZEM	21.850
87 d.1. 8	KNR 2-02	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7cm z ręcznym układaniem betonu	m ²		
		14.576	m ²	14.576	
				RAZEM	14.576
88 d.1. 8	KNR 2-02	Dylatacja z płyt styropianowych 2 cm na sucho	m ²		
		740.442	m ²	740.442	
				RAZEM	740.442
1.9		DACH			
89 d.1. 9	KNR 2-02	Wieżby dachowe z tarcicy nasyczonej o rozpiętości układzie jętkowym ze ścianką kolankową,	m ²		
		2398.35	m ²	2398.350	
				RAZEM	2398.350
90 d.1. 9	KNR 2-02	Dachy z wiązarów deskowych z tarcicy nasyczonej o rozpiętości 15,0m	m ²		
		581.102	m ²	581.102	
				RAZEM	581.102
91 d.1. 9	KNR 2	Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej	m ²		
		2979.452	m ²	2979.452	
				RAZEM	2979.452
92 d.1. 9	KNR 2-02	Ołaczenie połaci dachowych łatami 38x50mm w rozstawie ponad 24cm-kotrłaty Krotność = 0.3	m ²		
		2979.452	m ²	2979.452	
				RAZEM	2979.452
93 d.1. 9	KNR 2-02	Ołaczenie połaci dachowych łatami 38x50mm w rozstawie ponad 24cm-kotrłaty	m ²		
		2979.452	m ²	2979.452	
				RAZEM	2979.452
94 d.1. 9	KNR 0-15	Pokrycie dachu blachdachówką o wymiarach modułu fali 21x30cm	m ²		
		2979.452	m ²	2979.452	
				RAZEM	2979.452
95 d.1. 9	KNR 0-15	Układanie gąsiorów na dachu krytym blachdachówką o szerokości modułu fali do 18,33cm	mb		
		353.104	mb	353.104	
				RAZEM	353.104
96 d.1. 9	KNR 2-02u2	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm	m ²		
		41.555	m ²	41.555	
				RAZEM	41.555
97 d.1. 9	KNR 2-02u2	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm	m ²		
		32.354	m ²	32.354	
				RAZEM	32.354
98 d.1. 9	KNR 2-02u2	Montaż pasów nadrynnowych i okapów przy pokryciu dachów blachą powleką	m		
		343.776	m	343.776	
				RAZEM	343.776

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
99	KNR 2-02u2	Montaż osłon bocznych i witrownic przy pokryciu dachów blachą powlekaną	m		
d.1.					
9		65.847	m	65.847	
				RAZEM	65.847
100	KNR 2-02u2	Montaż barier śniegowych przy pokryciu dachów blachą powlekaną	m		
d.1.					
9		343.776	m	343.776	
				RAZEM	343.776
101	KNNR 2	Izolacje jednowarstwowe poziome przeciwdźwiękowe z płyt z wełny mineralnej układane na sucho 12+10 cm	m ²		
d.1.					
9		1956.516	m ²	1956.516	
				RAZEM	1956.516
102	KNNR 2	Izolacje jednowarstwowe poziome przeciwdźwiękowe z płyt z wełny mineralnej układane na sucho 15+10 cm	m ²		
d.1.					
9		387.51	m ²	387.510	
				RAZEM	387.510
103	KNNR 2	Izolacja z folii polietylenowej	m ²		
d.1.					
9		2344.026	m ²	2344.026	
				RAZEM	2344.026
104	KNNR 2	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych rynien dachowych półokrągłych z blachy powlekanej	m		
d.1.					
9		343.776	m	343.776	
				RAZEM	343.776
105	KNNR 2	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych rur spustowych okrągłych powlekanej	m		
d.1.					
9		111.06	m	111.060	
				RAZEM	111.060
106	KNR 4-01	Uzupełnienie elementów wyposażenia dachów - włazy kominiarskie gotowe przeszklone płytą przezroczystą	szt		
d.1.					
9		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
107	KNR 4-01	Uzupełnienie elementów wyposażenia dachów - włazy kominiarskie w stropie	szt		
d.1.					
9		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
1.10		SCHODY , BASENY SZYBY WIND			
108	KNR 2-02	Ściany żelbetowe grubości 12cm z ręcznym układaniem betonu o wysokości do 8,0m	m ²		
d.1.					
10		94.865	m ²	94.865	
				RAZEM	94.865
109	KNR 2-02	Ściany żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości	m ²		
d.1.					
10		Krotność = 13			
		94.865	m ²	94.865	
				RAZEM	94.865
110	KNR 2-02	Ścianki działowe pełne z cegły pełnej grubości 1/2cegły	m ²		
d.1.					
10		32.198	m ²	32.198	
				RAZEM	32.198
111	KNR 2-02	Ściany żelbetowe grubości 12cm z ręcznym układaniem betonu o wysokości do 8,0m	m ²		
d.1.					
10		112.968	m ²	112.968	
				RAZEM	112.968
112	KNR 2-02	Ściany żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości	m ²		
d.1.					
10		Krotność = 18			
		112.968	m ²	112.968	
				RAZEM	112.968

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
113 d.1. 10	KNR 2-02	Ściany żelbetowe grubości 12cm łukowe z ręcznym układaniem betonu o wysokości do 6,0m	m ²		
		104.355	m ²	104.355	
				RAZEM	104.355
114 d.1. 10	KNR 2-02	Ściany żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości	m ²		
		Krotność = 18	m ²	104.355	
		104.355		RAZEM	104.355
115 d.1. 10	KNR 2-02	Płyty żelbetowe stropowe, płaskie, grubości 15cm z ręcznym układaniem betonu	m ²		
		161.884	m ²	161.884	
				RAZEM	161.884
116 d.1. 10	KNR 2-02	Płyty żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - dodatek za każdy 1cm różnicy w grubości płyty	m ²		
		Krotność = 10	m ²	161.884	
		161.884		RAZEM	161.884
117 d.1. 10	KNR 2-02	Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8cm z ręcznym układaniem betonu	m ²		
		44.88	m ²	44.880	
				RAZEM	44.880
118 d.1. 10	KNR 2-02	Schody żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości płyty schodowej	m ²		
		Krotność = 7	m ²	44.880	
		44.88		RAZEM	44.880
119 d.1. 10	KNR 2-02	Schody żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - belki podestowe i kotwice	m ³		
		2.243	m ³	2.243	
				RAZEM	2.243
120 d.1. 10	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³		
		160.118	m ³	160.118	
				RAZEM	160.118
121 d.1. 10	KNR 2-02	Schody żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu	m ³		
		5.355	m ³	5.355	
				RAZEM	5.355
1.11		ZROJENIE ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH NADZIEMIA			
122 d.1. 11	KNR 2	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o średnicy do 14mm	t		
		8.2	t	8.200	
				RAZEM	8.200
123 d.1. 11	KNR 2	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi zbrowanymi o średnicy do 14mm	t		
		31.2	t	31.200	
				RAZEM	31.200
124 d.1. 11	KNR 2	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi zbrowanymi o średnicy powyżej 14-20mm	t		
		7.1	t	7.100	
				RAZEM	7.100
1.12		ŚCIANKI DZIAŁOWE			
125 d.1. 12	KNR 2-02	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego grubości 12cm	m ²		
		496.734	m ²	496.734	
				RAZEM	496.734
126 d.1. 12	KNR 2-02	Ścianki działowe pełne z cegły pełnej grubości 1/4cegły	m ²		
		76.707	m ²	76.707	
				RAZEM	76.707

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
127	KNR 2-02	Ścianki działowe pełne z cegły pełnej grubości 1/2cegły lub porotherm	m ²		
d.1.					
12		804.999	m ²	804.999	
				RAZEM	804.999
128		Dostarczenie i montaż ścianki Geberit	m ²		
d.1.					
12		72.466	m ²	72.466	
				RAZEM	72.466
2		STAN WYKOŃCZENIOWY			
2.1		TYNKI WEWNĘTRZNE			
129	KNR 2-02	Tynki zwykłe kategorii III ścian płaskich i powierzchni poziomych (balkony, loggie) wykonywane ręcznie	m ²		
d.2.					
1		1530.18	m ²	1530.180	
				RAZEM	1530.180
130	KNR 0-17	Gruntowanie Unigrunt	m ²		
d.2.					
1		7650.308	m ²	7650.308	
				RAZEM	7650.308
131	KNR 2-02U2	Licowanie ścian o powierzchni do 5m ² płytkami glazowanymi o wymiarach 20x20cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m ²		
d.2.					
1		2295.27	m ²	2295.270	
				RAZEM	2295.270
132	KNR 2-02	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu betonowym z gipsu tynkarskiego Nidalił wykonywane mechanicznie grubości 10mm	m ²		
d.2.					
1		3564	m ²	3564.000	
				RAZEM	3564.000
133	KNR 2-02	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu ceramicznym z gipsu tynkarskiego Nidalił wykonywane mechanicznie grubości 10mm	m ²		
d.2.					
1		3825.45	m ²	3825.450	
				RAZEM	3825.450
134	KNR 2	Tynki zwykłe wewnętrzne biegów klatek schodowych kategorii III	m ²		
d.2.					
1		75.328	m ²	75.328	
				RAZEM	75.328
135	KNR 2-02	Konstrukcje podwójne rusztów z kształowników metalowych na stropach pod okładzinę z płyt gipsowych	m ²		
d.2.					
1		380.048	m ²	380.048	
				RAZEM	380.048
136	KNR 2-02	Okładziny stropów pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach	m ²		
d.2.					
1		380.048	m ²	380.048	
				RAZEM	380.048
137	KNR 2-02	Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na stropach - dodatek za drugą warstwę na rusztach	m ²		
d.2.					
1		380.048	m ²	380.048	
				RAZEM	380.048
138	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
d.2.					
1		5355.63	m ²	5355.630	
				RAZEM	5355.630
139	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
d.2.					
1		3564	m ²	3564.000	
				RAZEM	3564.000
140	KNR 0-17	Gruntowanie Unigrunt	m ²		
d.2.					
1		3564	m ²	3564.000	
				RAZEM	3564.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
141 d.2. 1	KNR 2-02u2	Podokienniki i półki o szerokości do 30cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spółwie poliestrowym	m		
		144.3	m	144.300	
				RAZEM	144.300
142 d.2. 1		Dopłata za kratki wentylacyjne	szt		
		291	szt	291.000	
				RAZEM	291.000
2.2		STOLARKA OKIENNA			
143 d.2. 2	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł D7-SP, D9-P, D11-9 wraz ze skrzydłem	szt		
		68	szt	68.000	
				RAZEM	68.000
144 d.2. 2	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł D13-P, D15-P, D19-9 wraz ze skrzydłem	szt		
		49	szt	49.000	
				RAZEM	49.000
145 d.2. 2	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł DZ 5, 7, 10, 14 wraz ze skrzydłem	szt		
		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
146 d.2. 2	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł DZ9, 11 wraz ze skrzydłem	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
147 d.2. 2	KNR 4-01	Obsadzenie drzwi jedno i dwuskrzydłowych	szt		
		22	szt	22.000	
				RAZEM	22.000
148 d.2. 2	KNR 0-19	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni do 2,0m2	m2		
		36	m2	36.000	
				RAZEM	36.000
149 d.2. 2	KNR 0-19	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o pow. ponad 2,5m2	m2		
		259.777	m2	259.777	
				RAZEM	259.777
150 d.2. 2	KNR 0-15	Osadzenie okien w połaci dachowej	szt		
		6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
151 d.2. 2	KNR 0-15	Osadzenie okien wylazowych termoizolacyjnych	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
152 d.2. 2	KNR 2-02	Wrota do garaży przyspawane do obetonowanych ościeżnic, podnoszone	m2		
		10.575	m2	10.575	
				RAZEM	10.575
2.3		ŚLUSARKA			
153 d.2. 3	KNR 2	Balustrady schodowe kute stylizowane osadzone i zabetonowane w trzecim stopniu, jednopłaszczyznowe	m		
		34.2	m	34.200	
				RAZEM	34.200
154 d.2. 3	KNR 2-02	Pochwyt stalowy na wspornikach	m		
		37.5	m	37.500	
				RAZEM	37.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
155	KNR 2-02	Wycieraczki do obuwia typowe 0,27m2	szt		
d.2.					
3		6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
156	KNR 2-02	Balustrady tarasowe z pochwytym stalowym- balustrady podjazdów	m		
d.2.					
3		66.2	m	66.200	
				RAZEM	66.200
157	KNR 2-02	Balustrady tarasowe z pochwytym stalowym	m		
d.2.					
3		62.02	m	62.020	
				RAZEM	62.020
158	KNR 2-02	Balustrady schodowe z pretów stalowych o masie ponad 16kg osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu- balustrady schodów wewnętrznych	m		
d.2.					
3		25.98	m	25.980	
				RAZEM	25.980
159		Uchwyty dla niepełnosprawnych	szt		
d.2.					
3		17	szt	17.000	
				RAZEM	17.000
160		Dostarczenie i montaż windy-towarowej	szt		
d.2.					
3		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
161		Dostarczenie i montaż windy- osobowej	szt		
d.2.					
3		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
162	KNR 2-02	Drabiny wewnętrzne pionowe o długości do 3m	m		
d.2.					
3		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
2.4		POSADZKI			
163	KNR 2	Podkłady z ubitych materiałów sypkich	m ³		
d.2.					
4		341.421	m ³	341.421	
				RAZEM	341.421
164	KNR 2	Podkłady betonowe	m ³		
d.2.					
4		341.421	m ³	341.421	
				RAZEM	341.421
165	KNR 2-02	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej	m ²		
d.2.					
4		2276.14	m ²	2276.140	
				RAZEM	2276.140
166	KNR 2	Izolacje jednowarstwowe poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych 10 cm układanych na wierzchu konstrukcji na sucho	m ²		
d.2.					
4		2276.14	m ²	2276.140	
				RAZEM	2276.140
167	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³		
d.2.					
4		12.057	m ³	12.057	
				RAZEM	12.057
168	KNR 0-15	Izolacje jedną warstwą papy termozgrzewalnej z zagruntowaniem podłoża emulsją asfaltową i ułożeniem na sucho papy perforowanej	m ²		
d.2.					
4		120.57	m ²	120.570	
				RAZEM	120.570

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
169 d.2. 4	KNNR 2	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro grubości 20mm- OPTIROC	m ²		
		125.5	m ²	125.500	
				RAZEM	125.500
170 d.2. 4	KNNR 2	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o 10mm- OPTIROC	m ²		
		Krotność = 2	m ²	125.500	
		125.5		RAZEM	125.500
171 d.2. 4	KNR 2-02U2	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m ²		
		2276.14	m ²	2276.140	
				RAZEM	2276.140
172 d.2. 4	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25mm	m ²		
		2276.14	m ²	2276.140	
				RAZEM	2276.140
173 d.2. 4	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm	m ²		
		Krotność = 2.5	m ²	2276.140	
		2276.14		RAZEM	2276.140
174 d.2. 4	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m ²		
		2276.14	m ²	2276.140	
				RAZEM	2276.140
175 d.2. 4	KNR 2-02	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej	m ²		
		1287.9	m ²	1287.900	
				RAZEM	1287.900
176 d.2. 4	KNNR 2	Izolacje jednowarstwowe poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych 5 cm układanych na wierzchu konstrukcji na sucho	m ²		
		1287.9	m ²	1287.900	
				RAZEM	1287.900
177 d.2. 4	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25mm	m ²		
		1287.9	m ²	1287.900	
				RAZEM	1287.900
178 d.2. 4	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm	m ²		
		Krotność = 2.5	m ²	1287.900	
		1287.9		RAZEM	1287.900
179 d.2. 4	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m ²		
		1287.9	m ²	1287.900	
				RAZEM	1287.900
180 d.2. 4	KNR 2-02U2	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m ²		
		1287.9	m ²	1287.900	
				RAZEM	1287.900
181 d.2. 4	KNR 2-02U2	Cokoliki na zaprawach cementowych z płytek kamionkowych GRES 12, 5x25cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2	m		
		2138.424	m	2138.424	
				RAZEM	2138.424
182 d.2. 4	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25mm	m ²		
		184.69	m ²	184.690	
				RAZEM	184.690
183 d.2. 4	KNR 0-41	Uszczelnienie wysokoelastyczną masą SUPERFLEX-100 powierzchni poziomych poddanych działaniu wody działającej pod ciśnieniem	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		184.69	m ²	184.690	
				RAZEM	184.690
184 d.2. 4	KNR 0-41	Uszczelnienie wysokoelastyczną masą SUPERFLEX-100 powierzchni pionowych poddanych działaniu wody działającej pod ciśnieniem	m ²		
		112.686	m ²	112.686	
				RAZEM	112.686
185 d.2. 4	KNR 0-41	Wykonanie wyoblen (faset)	m		
		80.49	m	80.490	
				RAZEM	80.490
186 d.2. 4	KNR 2-02	Posadzki i okładziny ścian jedno i dwubarwne z płytek ceramicznych terakotowych naklejanych 20x20mm	m ²		
		297.376	m ²	297.376	
				RAZEM	297.376
187 d.2. 4	KNR 2-02u2	Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m ²		
		76.583	m ²	76.583	
				RAZEM	76.583
2.5		ELEWACJA			
188 d.2. 5	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków z gazobetonu płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża oraz ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki- ŚR 17 CM- ZAPRAWA BARWIONA	m ²		
		1164.67	m ²	1164.670	
				RAZEM	1164.670
189 d.2. 5	KNR 0-17	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących- DRUGA WARSTWA SIATKI DO WYS. 2 M	m ²		
		180	m ²	180.000	
				RAZEM	180.000
190 d.2. 5	KNR 0-17	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		2153	m	2153.000	
				RAZEM	2153.000
191 d.2. 5	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków z cegły w systemie ROKER płytami z wełny mineralnej przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki 12+6 cm	m ²		
		58.41	m ²	58.410	
				RAZEM	58.410
192 d.2. 5	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków z cegły w systemie ROKER płytami z wełny mineralnej przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki 12+10 cm	m ²		
		148	m ²	148.000	
				RAZEM	148.000
193 d.2. 5	KNR 2-02	Rusztowania ramowe zewnętrzne przysięnnie o wysokości do 10m	m ²		
		1496.698	m ²	1496.698	
				RAZEM	1496.698
194 d.2. 5	KNR 2-02U1	Podbitki okapów i szczytów	m ²		
		411.077	m ²	411.077	
				RAZEM	411.077
195 d.2. 5	KNR 2-02U2	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm-podokienniki	m ²		
		50.505	m ²	50.505	
				RAZEM	50.505
196 d.2. 5	KNR 0-17	Tśma dylatacyjna	m		
		60.4	m	60.400	
				RAZEM	60.400
2.6		ELEMENTY ZEWNĘTRZNE			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
197 d.2. 6	KNR 2-01	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-1,5m o ścianach pionowych (w gruntach suchych), z wydobywaniem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, wykopy o głębokości do 1,5m grunt kategorii III-IV 33.644	m ³ m ³	 33.644	 33.644
				RAZEM	33.644
198 d.2. 6	KNR 2-02	Ławy fundamentowe betonowe prostokątne o szerokości do 0,6m z ręcznym układaniem betonu 30.924	m ³ m ³	 30.924	 30.924
				RAZEM	30.924
199 d.2. 6	KNR 2-02	Ściany betonowe grubości 20cm proste z ręcznym układaniem betonu o wysokości do 3,0m 13.044	m ² m ²	 13.044	 13.044
				RAZEM	13.044
200 d.2. 6	KNR 2-02	Ściany betonowe grubości 20cm z ręcznym układaniem betonu - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości Krotność = 5 13.044	m ² m ²	 13.044	 13.044
				RAZEM	13.044
201 d.2. 6	KNR 2-02	Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,6m z ręcznym układaniem betonu 2.72	m ³ m ³	 2.720	 2.720
				RAZEM	2.720
202 d.2. 6	KNR 2-02	Śtupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 z ręcznym układaniem betonu 11.154	m ³ m ³	 11.154	 11.154
				RAZEM	11.154
203 d.2. 6	KNR 2-02	Śtupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 20 z ręcznym układaniem betonu 1.408	m ³ m ³	 1.408	 1.408
				RAZEM	1.408
204 d.2. 6	KNR 2-02	Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8cm z ręcznym układaniem betonu 17.632	m ² m ²	 17.632	 17.632
				RAZEM	17.632
205 d.2. 6	KNR 2-02	Schody żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu 44.903	m ³ m ³	 44.903	 44.903
				RAZEM	44.903
206 d.2. 6	KNR 2-02	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym 82.221	m ³ m ³	 82.221	 82.221
				RAZEM	82.221
207 d.2. 6	KNNR 6	Wykonanie i zagęszczanie mechaniczne warstwy odsączającej o grubości po zagęszczeniu 20cm 260.373	m ² m ²	 260.373	 260.373
				RAZEM	260.373
208 d.2. 6	KNNR 6	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem 260.373	m ² m ²	 260.373	 260.373
				RAZEM	260.373
209 d.2. 6	KNNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 278.92	m m	 278.920	 278.920
				RAZEM	278.920
210 d.2. 6	KNNR 2	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa 120.336	m ² m ²	 120.336	 120.336
				RAZEM	120.336
211 d.2. 6	KNNR 2	Izolacje jednowarstwowe poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na sucho 5 cm	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		120.336	m ²	120.336	
				RAZEM	120.336
212 d.2. 6	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25mm	m ²		
		120.336	m ²	120.336	
				RAZEM	120.336
213 d.2. 6	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm Krotność = 3	m ²		
		120.336	m ²	120.336	
				RAZEM	120.336
214 d.2. 6	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m ²		
		120.336	m ²	120.336	
				RAZEM	120.336
215 d.2. 6	KNR 2-02	Posadzki pełne z granitu, sjenitu i wapienia zbitego o grubości do 3cm z elementów prostokątnych - o długości obwodu płyt do powierzchni do 15m/ m2	m ²		
		198.708	m ²	198.708	
				RAZEM	198.708
216 d.2. 6	KNR 0-17	Wyprawa elewacyjna CERESIT CT 68 z gotowej suchej mieszanki żywicz- no-mineralnej wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie na podłoże pierwszej warstwy farby gruntującej CT 16	m ²		
		102.86	m ²	102.860	
				RAZEM	102.860
217 d.2. 6	KNR 0-17	Wyprawa elewacyjna CERESIT CT 68 z gotowej suchej mieszanki żywicz- no-mineralnej, wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na belkach, słupach prostokątnych i cylindrycznych	m ²		
		102.86	m ²	102.860	
				RAZEM	102.860
218 d.2. 6	KNR 2-02	Podłogi z desek struganych o grubości 32mm- taras i pochylnia drewniane	m ²		
		60.43	m ²	60.430	
				RAZEM	60.430
219 d.2. 6	KNR 2-02	Schody drewniane o konstrukcji stalowej	m ²		
		3.5	m ²	3.500	
				RAZEM	3.500

1. The first part of the document is a list of the names of the individuals who were present at the meeting. The names are listed in alphabetical order. The names are: [illegible]

2. The second part of the document is a list of the topics that were discussed at the meeting. The topics are listed in alphabetical order. The topics are: [illegible]

3. The third part of the document is a list of the actions that were taken at the meeting. The actions are listed in alphabetical order. The actions are: [illegible]